

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมงานภายนอก
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมงานภายนอก
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ประกอบด้วย
 - ๔.๑ อาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต พร้อมงานภายนอก
 - ๔.๒ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารบ้านพักข้าราชการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑,๔๖๒,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ก
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕ข
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิহার์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายผดืนทร์ สุวรรณประทีป	กรรมการ
๗.๓ นายอุเทน เขยเป็นสี	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3668/2561 ลง 22 พ.ย. 61

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี		
แบบเลขที่	มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน	2 ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562		

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร		
	1.1 อาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น	10,678,120.00	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์		
	2.1 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารบ้านพักข้าราชการ	784,670.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	11,462,790.00	
	ราคากลาง คิดเป็นเงิน (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	11,462,000.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายผดณิทร สุวรรณประทีป)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายอุเทน เขยเป็นสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่ามีผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ

ในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3668/2561 ดว.22 พ.ย. 61

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
แบบเลขที่	มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	22 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	หมวดงานโครงสร้าง	2,827,588.08	1.2964	3,665,685.00	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,995,598.00	1.2964	5,179,893.00	
1.3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล	520,600.20	1.2964	674,906.00	
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	543,261.06	1.2964	704,284.00	
1.5	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	91,860.00	1.2964	119,087.00	
1.6	งานระบบสาธารณูปโภคภายนอก อื่นๆ	257,848.00	1.2964	334,274.00	
	รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	8,236,755.34			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,678,129.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)			10,678,120.00	**


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 840 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต้นทุนประมาณ 9.806 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิহার์)
เจ้าหน้าที่จัดมตประโยชน์ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณรินทร์ สุวรรณประทีป)
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายอุเทน เขยเป็นสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่มีเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ

ในการขอแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฎิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 อนุมัติ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 อนุมัติ พร้อมงานภายนอก ดำเนินงานโดย บริษัท 36692561 สว.22 พ.บ. 61

แบบเลขที่ มคอ.ฐานสำนึกพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1	งานฐานราก/ตอม่อ/คานคอดิน								
1.1.1.1	เสาเข็มอัดแรง SQ 0.30x0.30 ม. รับน้ำหนักบรรทุกตลอดอายุได้ไม่น้อยกว่า 30 ตันตัน	49.00	ต้น	1,680.00	82,320.00	546.00	26,754.00	109,074.00	คิดตามขนาดชั้น 6 เมตร
1.1.1.2	ตัดหัวเสาเข็มจะ SQ 0.30x0.30 ม	49.00	ต้น	-	-	280.00	13,720.00	13,720.00	ระบุคอกเสาเข็มข้างเคียง
1.1.1.3	ขุดดิน	30.00	ลบ.ม	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
	งานคอนกรีต								
1.1.1.6	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,691.00	1,691.00	306.00	306.00	1,997.00	
1.1.1.7	คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc ทุบทิ้งระบอบ)	24.50	ลบ.ม.	1,803.00	44,173.50	391.00	9,579.50	53,753.00	
1.1.1.8	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	420.00	420.00	91.00	91.00	511.00	
	งานเหล็กเสริม (เสริมเหล็กป้องกันแผ่นดินไหว)								
1.1.1.9	RB 6 mm.(SR24)	407.40	กก.	27.30	11,122.02	4.100	1,670.34	12,792.36	
1.1.1.10	DB 12 mm. (SD40)	499.00	กก.	23.60	11,776.40	3.300	1,646.70	13,423.10	
1.1.1.11	DB 16 mm. (SD40)	3,642.00	กก.	22.50	81,945.00	3.300	12,018.60	93,963.60	
1.1.1.12	DB 20 mm. (SD40)	133.00	กก.	22.00	2,926.00	2.900	385.70	3,311.70	
1.1.1.13	ลวดผูกเหล็ก	140.44	กก.	40.50	5,687.90	-	-	5,687.90	
1.1.1.14	ไม้แบบ (ไม้ค้ำยัน+ตะปู) คิด 60 %	153.60	ตร.ม.	450.00	69,120.00	-	-	69,120.00	
1.1.1.15	ค่าแรงไม้แบบ	256.00	ตร.ม.	-	-	133.00	34,048.00	34,048.00	
1.1.1.16	ค่าเจาะสำรวจดินด้วยวิธี Soil Boring Test	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวมงานข้อ 1.1.1				338,181.82		103,969.84	442,151.66	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานเขตพื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานกรมการศึกษานอกพื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยขอจ้างของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนกรักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนกรักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของจังหวัดอุทัยธานี โทร. 036822681 ๓๖.๒๒ พ.ม. 61 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.1.2	งานโครงสร้างชั้นที่ 1							
	งานคอนกรีต							
1.1.2.1	คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc รูปทรงระฆัง)	50.00	ลบ.ม.	1,803.00	90,150.00	485.00	114,400.00	
1.1.2.2	งานเหล็กเสริม (เสริมเหล็กป้องกันแผ่นดินไหว)	1,016.40	กก.	27.30	27,747.72	4.100	31,914.96	
1.1.2.3	RB 9 มม.(SR24)	679.00	กก.	26.20	17,789.80	4.100	20,573.70	
1.1.2.4	DB 12 มม. (SD40)	435.00	กก.	23.60	10,266.00	3.300	11,701.50	
1.1.2.5	DB 16 มม. (SD40)	4,124.00	กก.	22.50	92,790.00	3.300	106,399.20	
1.1.2.6	DB 20 มม. (SD40)	72.00	กก.	22.00	1,584.00	2.900	1,792.80	
1.1.2.7	ลวดผูกเหล็ก	186.00	กก.	40.50	7,533.00	-	7,533.00	
	งานไม้แบบ							
1.1.2.8	ไม้แบบ	323.00	ตร.ม.	450.00	145,350.00	-	145,350.00	
1.1.2.9	ค่าแรงไม้แบบ	538.00	ตร.ม.	-	-	133.00	71,554.00	
	งานพื้น							
1.1.2.10	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL ≥ /200 กก/ตรม.	225.00	ตร.ม.	250.00	56,250.00	25.00	61,875.00	
1.1.2.11	เหล็กตะแกรง Wiresesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	225.00	ตร.ม.	30.00	6,750.00	5.00	7,875.00	
	รวมงานข้อ 1.1.2				456,210.52		580,969.16	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 21

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

คำนำหน้าราคาโดย คณะกรรมการตรวจราคาของงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ที่ 36892581 คร.22 พ.ศ. 61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.3	งานโครงสร้างชั้นที่ 2								
	งานคอนกรีต	54.00	ตร.ม.	1,803.00	97,362.00	485.00	26,190.00	123,552.00	
1.1.3.1	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงระบอก)								
	งานเหล็กเสริม (เสริมเหล็กป้องกันแผ่นดินไหว)								
1.1.3.2	RB 6 mm. (SR24)	1,152.90	กก.	27.30	31,474.17	4.100	4,726.89	36,201.06	
1.1.3.3	RB 9 mm. (SR24)	818.00	กก.	26.20	21,431.60	4.100	3,353.80	24,785.40	
1.1.3.4	DB 12 mm. (SD40)	515.00	กก.	23.60	12,154.00	3.300	1,699.50	13,853.50	
1.1.3.5	DB 16 mm. (SD40)	4,424.00	กก.	22.50	99,540.00	3.300	14,599.20	114,139.20	
1.1.3.6	ลวดผูกเหล็ก	205.00	กก.	40.50	8,302.50	-	-	8,302.50	
	งานไม้แบบ								
1.1.3.7	ไม้แบบ	340.00	ตร.ม.	450.00	153,000.00			153,000.00	
1.1.3.8	ค้ำแรงไม้แบบ	568.00	ตร.ม.			133.00	75,544.00	75,544.00	
	งานพื้น								
1.1.3.9	แผ่นพื้นสำเร็จรูป UL \geq //200 กก/ตรม.	225.00	ตร.ม.	250.00	56,250.00	25.00	5,625.00	61,875.00	
1.1.3.10	เหล็กตะแกรง wiremesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	225.00	ตร.ม.	30.00	6,750.00	5.00	1,125.00	7,875.00	
	รวมงานข้อ 1.1.3				486,264.27		132,863.39	619,127.66	

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ฐาน พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางของจังหวัดอุทัยธานี ก.ส.ล. 3 ชั้น 11 ฐาน พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 36682281 ลง.22 พ.ศ. 61

พ.ศ. 2562

เดือน

มกราคม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
1.1.6.1	กระเบื้องมุงหลังคาเคลือบแผ่นเส้นขนาด 0.55'x0.65 ม. (พีวีซี)	465.00	ตร.ม.	187.00	86,955.00	50.00	23,250.00	110,205.00	
1.1.6.2	แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (ถ้ำไนซ์) ขนาด 0.7 มม.	244.00	ฟุต	107.00	26,108.00	22.00	5,368.00	31,476.00	
1.1.6.3	จันทัน C 100x50x20x2.3 มม.	1,887.00	กก.	39.00	73,593.00	10.00	18,870.00	92,463.00	
1.1.6.4	อกไก่ 2C 125x50x20x2.3 มม.	162.00	กก.	39.00	6,318.00	10.00	1,620.00	7,938.00	
1.1.6.5	อะเส 2C 125x50x20x2.3 มม.	541.00	กก.	39.00	21,099.00	10.00	5,410.00	26,509.00	
1.1.6.6	ตะแคงเส้น 2C 125x50x20x2.3 มม.	360.00	กก.	39.00	14,040.00	10.00	3,600.00	17,640.00	
1.1.6.7	คั้ง 2C 125x50x20x2.3 มม.	387.00	กก.	39.00	15,093.00	10.00	3,870.00	18,963.00	
1.1.6.8	ครอบสันหลังคา	36.00	แผ่น	50.00	1,800.00	27.50	990.00	2,790.00	
1.1.6.9	ครอบตะแคง	76.00	แผ่น	50.00	3,900.00	27.50	2,145.00	6,045.00	
1.1.6.10	ครอบเสานาง	2.00	ชุด	50.00	100.00	27.50	55.00	155.00	
1.1.6.11	ครอบปีกมุง	4.00	ชุด	45.00	180.00	27.50	110.00	290.00	
1.1.6.12	ตั้งชายไม้ตั้งกระเบื้อง 1.6x20x400 ซม.	88.00	เมตร	70.00	6,160.00	73.00	6,424.00	12,584.00	
1.1.6.13	แผ่นปิดลอนกันน้ำ	11.00	กล่อง	190.00	2,090.00	-	-	2,090.00	
1.1.6.14	แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้หลังคา	465.00	ตร.ม.	62.00	28,830.00	20.00	9,300.00	38,130.00	
1.1.6.15	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	3,472.00	ตัว	8.40	29,164.80	-	-	29,164.80	
1.1.6.16	ชุดอุปกรณ์ยึดระบบแห้ง (Dry tech system) 3 เมตร	19.00	ชุด	1,400.00	26,600.00	420.00	7,980.00	34,580.00	
1.1.6.17	ทาสีฉนวน โครงหลังคา และเชิงชาย	385.00	ตร.ม.	64.00	24,640.00	38.00	14,630.00	39,270.00	
	รวมงานข้อ 1.1.6				366,670.80		103,622.00	470,292.80	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานจ้างของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของราชการพื้นที่ราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานนอก ค่าจ้างผู้ช่วยฯ ที่ 36882681 ณ 22 พ.ค. 61

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชการพัสดุ

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม(บ้านพักข้าราชการ)								
1.2.1	งานผนัง								
1.2.1.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,419.00	ตร.ม.	217.00	307,923.00	56.00	79,464.00	387,387.00	
1.2.1.2	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ผนังห้องน้ำ)	107.00	ตร.ม.	269.00	28,783.00	89.00	9,523.00	38,306.00	
1.2.1.3	ผนังทึบกระเบื้อง 30*30 ซม.	168.00	ตร.ม.	234.00	39,312.00	166.00	27,888.00	67,200.00	
1.2.1.4	ผนังขอบปูนฉาบร่องพื้ที่สำเร็จรูป	88.00	ตร.ม.	120.00	10,560.00	113.00	9,944.00	20,504.00	
1.2.1.5	ผนังระแนงกล่องเหล็ก	22.00	ตร.ม.	850.00	18,700.00	92.00	2,024.00	20,724.00	
1.2.1.6	ผนังกึ่งอิฐบล็อกแก้ว	68.00	ก้อน	43.00	2,924.00	8.00	544.00	3,468.00	
1.2.1.7	งานปูเรียบ	3,040.00	ตร.ม.	94.00	285,760.00	82.00	249,280.00	535,040.00	
1.2.1.8	งานปูไม้โครงสร้าง	365.00	ตร.ม.	94.00	34,310.00	100.00	36,500.00	70,810.00	
1.2.1.9	เสาเอ็น - ทับหลัง	827.00	เมตร	118.00	97,586.00	44.00	36,388.00	133,974.00	
1.2.1.10	บัวปูนปั้นแต่งขอบประตู หน้าต่าง และผนังภายนอก	450.00	เมตร	120.00	54,000.00	35.00	15,750.00	69,750.00	
1.2.1.11	แผงบังแดด เกล็ดระแนงภายนอกอุโมงค์นิยม	31.00	ตร.ม.	2,000.00	62,000.00			62,000.00	
	รวมงานตามข้อ 1.2.1				941,858.00		487,305.00	1,409,163.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 คู่มือ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานจ้างของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 คู่มือ พร้อมงานภายนอก ค่าจ้างเหมาค่าจ้างที่ 4 36802681 ลง.22 พ.ศ.61

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชการพัสดุ

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.2	งานพื้น								
1.2.2.1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. F-1 (ห้องพัก)	515.00	ตร.ม.	500.00	257,500.00	222.00	114,330.00	371,830.00	
1.2.2.2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 30x30 ซม. F-2 (ห้องโถง + ทางเดิน)	168.00	ตร.ม.	275.00	43,450.00	158.00	24,964.00	68,414.00	
1.2.2.3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 30x30 ซม. F-2 (ระเบียง)	130.00	ตร.ม.	275.00	35,750.00	158.00	20,540.00	56,290.00	
1.2.2.4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 30x30 ซม. F-2 (ห้องน้ำ)	41.00	ตร.ม.	275.00	11,275.00	158.00	6,478.00	17,753.00	
1.2.2.5	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 30x30 ซม. F-2 (บันไดภายในและบันไดหน้า)	56.00	ตร.ม.	275.00	15,400.00	158.00	8,848.00	24,248.00	
1.2.2.6	พื้นขัดยาง F-3	34.00	ตร.ม.	70.00	2,380.00	61.00	2,074.00	4,454.00	
1.2.2.7	บัวเชิงผนังพื้นปูกระเบื้อง	613.00	เมตร	60.00	36,780.00	15.00	9,195.00	45,975.00	
	รวมงานตามข้อ 1.2.2				402,535.00		186,429.00	588,964.00	
1.2.3	งานฝ้าเพดาน								
1.2.3.1	ฝ้ายิปซัมขอบรอบเรียบหนา 9 มม. C-1	514.00	ตร.ม.	210.00	107,940.00	75.00	38,550.00	146,490.00	
1.2.3.2	ฝ้า T-Bar กั้นเส้น C-2	40.00	ตร.ม.	270.00	10,800.00	52.00	2,080.00	12,880.00	
1.2.3.3	ฝ้าเพดานขอบแปดเหลี่ยมทึบพื้น C-3	201.00	ตร.ม.	25.00	5,025.00	20.00	4,020.00	9,045.00	
1.2.3.4	ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ฝ้าสำเร็จ กว้าง 7.5 ซม. หนา 0.8 ซม.	158.00	ตร.ม.	380.00	60,040.00	92.00	14,536.00	74,576.00	
	ฝ้าเรียบขอบสี่พร้อมชุดขั้วท้ายกับแปด								
	รวมงานตามข้อ 1.2.3				183,805.00		59,186.00	242,991.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชการพัสดุ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของกรมธนารักษ์ราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 36892561 ลง 22 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 21


เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.4	งานทาสี								
1.2.4.1	ทาสีภายใน (สีอะคริลิก 100 %)	1,731.00	ตร.ม.	38.00	65,778.00	30.00	51,930.00	117,708.00	
1.2.4.2	ทาสีภายนอก (สีอะคริลิก 100 %)	1,566.00	ตร.ม.	43.00	67,338.00	34.00	53,244.00	120,582.00	
1.2.4.3	ทาสีฝ้าเพดาน (สีอะคริลิก 100 %)	847.00	ตร.ม.	38.00	32,186.00	30.00	25,410.00	57,596.00	
	รวมงานตามข้อ 1.2.4				165,302.00		130,584.00	295,886.00	
1.2.5	งานประตูหน้าต่าง								
	ประตู (ดูรายละเอียดจัดตามรายการประกอบ)								
1.2.5.1	ประตูบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.2	ประตูบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียม พร้อมบานมุ้งลวด	23.00	ชุด	13,000.00	299,000.00	-	-	299,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.3	ประตูบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม พร้อมบานมุ้งลวด	9.00	ชุด	20,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.4	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง	11.00	ชุด	6,200.00	68,200.00	-	-	68,200.00	พร้อมอุปกรณ์ครบทุกสี
1.2.5.5	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC วงกบUPVC	21.00	ชุด	5,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.6	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC วงกบ UPVC	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.7	ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้ัด วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบทุกสี



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ส. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานอนุรักษ์พื้นที่อุทยาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่อุทยาน จังหวัดอุทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่อุทยาน กรมอนุรักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางราชการบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ส. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยที่ 3689/2561 ลง.22 พ.ย. 61

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	หน้าต่าง (ดูรายละเอียดตามรายการประกอบ)							
1.2.5.8	หน้าต่างบานมาร์ท วงกบอลูมิเนียม พร้อมบานมุ้งลวด	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	-	39,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.9	ช่องแสงบานบานกระทุ้ง วงกบอลูมิเนียม พร้อมบานมุ้งลวด	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	-	18,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.10	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียม พร้อมบานมุ้งลวด	6.00	ชุด	12,000.00	72,000.00	-	72,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.11	หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม พร้อมบานมุ้งลวด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
1.2.5.12	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม (ช่องบันได)	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	พร้อมอุปกรณ์ครบ
	รวมงานตามข้อ 1.2.5				904,700.00		904,700.00	
1.2.6	งานติดตั้งมุ้งลวด เหล็กคัต ประตู - หน้าต่าง							
1.2.6.1	ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่าง (W1) ขนาด 1.20x1.50 ม	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	9,800.00	
1.2.6.2	ติดตั้งเหล็กคัตบริเวณระเบียงด้านหลัง ขนาด 0.98 x 1.60 ม. ช่องระเบียงหลัง	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	12,600.00	
1.2.6.3	ติดตั้งประตูเหล็กคัตประตูเลื่อน (D2) ขนาด 1.60 x 2.50 ม.	5.00	ชุด	8,800.00	44,000.00	-	44,000.00	
1.2.6.4	ติดตั้งประตูเหล็กคัตประตูเลื่อน (D3) ขนาด 2.90 x 2.50 ม.	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	45,000.00	
1.2.6.5	ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่างบานเลื่อน (W2) ขนาด 2.50 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	
1.2.6.6	ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่างบานเลื่อน (W3) ขนาด 2.50 x 1.20 ม.	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	16,000.00	
1.2.6.7	ติดตั้งประตูเหล็กคัตพร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	11.00	ชุด	5,500.00	60,500.00	-	60,500.00	
	รวมงานตามข้อ 1.2.6				189,200.00		189,200.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของกรมธนารักษ์บ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3668/2561 ลง 22 พ.ค. 61

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.2.7	งานบันได และราวกันตก							
1.2.7.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ราวกันบันไดท่อนล่าง	11.00	ตร.ม.	269.00	2,959.00	89.00	3,938.00	
1.2.7.2	งานปูนเรียบ	22.00	ตร.ม.	93.00	2,046.00	100.00	4,246.00	
1.2.7.3	ฉุยกันน้ำ PVC 2 นิ้ว	80.00	เมตร	65.00	5,200.00	40.00	8,400.00	
1.2.7.4	บันเชิงผนังปูกระเบื้อง	50.00	เมตร	60.00	3,000.00	15.00	3,750.00	
1.2.7.5	ราวบันไดสแตนเลส	22.00	เมตร	2,500.00	55,000.00	650.00	69,300.00	
1.2.7.6	บันไดเหล็ก ขึ้นบันไดหลังคา	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	
1.2.7.7	ราวกันตกสแตนเลส ระเบียบข้าง แบบ 2 ท่อน ยาวประมาณ 160. ม.	6.00	ชุด	1,600.00	9,600.00	320.00	11,520.00	
1.2.7.8	ราวกันตกสแตนเลส ระเบียบหลัง แบบ 2 ท่อน ยาวประมาณ 180. ม.	9.00	ชุด	1,800.00	16,200.00	360.00	19,440.00	
1.2.7.9	ราวกันตกสแตนเลส ระเบียบข้าง แบบ 2 ท่อน ยาวประมาณ 2.60. ม.	6.00	ชุด	2,600.00	15,600.00	520.00	18,720.00	
1.2.7.10	ราวกันตกสแตนเลส ระเบียบหน้า แบบ 2 ท่อน ยาวประมาณ 3.00. ม.	12.00	ชุด	3,000.00	36,000.00	600.00	43,200.00	
	รวมงานตามข้อ 1.2.7				155,105.00		192,014.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานจ้างของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและราคากลางบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ค่าสังฆะผู้จัดซื้อที่ 36692561 ธว.22 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 21

เดือน


มกราคม

พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.8	หมวดงานสุขภัณฑ์ (บ้านพักข้าราชการ)									
1.2.8.1	โถ้วมชักโครกแบบนั่งราบ	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	450.00	5,400.00	53,400.00		
1.2.8.2	สายฉีดชำระ	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	35.00	420.00	4,620.00		
1.2.8.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	12.00	ชุด	2,940.00	35,280.00	450.00	5,400.00	40,680.00		
1.2.8.4	ก๊อกล้างล้างหน้า	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	-	-	6,600.00		
1.2.8.5	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	12.00	ชุด	750.00	9,000.00	-	-	9,000.00		
1.2.8.6	สายน้ำดี	24.00	ชุด	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00		
1.2.8.7	กระเบื้องพื้นทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 500 มม.	12.00	ชุด	750.00	9,000.00	70.00	840.00	9,840.00		
1.2.8.8	ฝักบัวอาบน้ำ	12.00	ชุด	700.00	8,400.00	70.00	840.00	9,240.00		
1.2.8.9	ก๊อกล้างมืออาบน้ำ	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
1.2.8.10	พื้นวางสื่	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	70.00	840.00	7,440.00		
1.2.8.11	พื้นแขวนผ้า	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	70.00	840.00	6,240.00		
1.2.8.12	Floor Drain ชนิดดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	12.00	ชุด	320.00	3,840.00	70.00	840.00	4,680.00		
1.2.8.13	ส้วมป๊าววล	36.00	ชุด	300.00	10,800.00	35.00	1,260.00	12,060.00		
	รวมงานตามข้อ 1.2.8				156,000.00		16,680.00	172,680.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและราคากลางก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3689/2561 ลง 22 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 21

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล(บ้านพักข้าราชการ)								
1.3.1	ท่อน้ำดี PPR	48.00	จุด						
	ท่อ PPR 2 นิ้ว	46.00	ม.	287.00	13,202.00	75.00	3,450.00	16,652.00	
	ท่อ PPR 1 1/4 นิ้ว	104.00	ม.	113.00	11,752.00	30.00	3,120.00	14,872.00	
	ท่อ PPR 1 นิ้ว	84.00	ม.	76.00	6,384.00	30.00	2,520.00	8,904.00	
	ท่อ PPR 1/2 นิ้ว	72.00	ม.	35.00	2,520.00	30.00	2,160.00	4,680.00	
	อุปกรณ์ยึดต่อ ท้องท่อต่าง ๆ ตัวยึดและร่องรับท่อ	1.00	งาน	13,543.20	13,543.20	4,062.96	4,062.96	17,606.16	
1.3.2	ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ	63.00	จุด						
	ท่อ PVC 4 นิ้ว	100.00	ม.	158.00	15,800.00	100.00	10,000.00	25,800.00	
	ท่อ PVC 3 นิ้ว	126.00	ม.	96.00	12,096.00	75.00	9,450.00	21,546.00	
	ท่อ PVC 2 นิ้ว	132.00	ม.	45.00	5,940.00	40.00	5,280.00	11,220.00	
	อุปกรณ์ยึดต่อ ท้องท่อต่าง ๆ ตัวยึดและร่องรับท่อ	1.00	งาน	10,150.80	10,150.80	3,045.24	3,045.24	13,196.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของกรมธนารักษ์ราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ค่ำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 36892561 ทว.22 พ.ศ. 61

เมื่อวันที่ 21

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชการพัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศขนาด 7,000 ลิตร	2.00	ชุด	58,100.00	116,200.00	5,000.00	10,000.00	126,200.00	
1.3.4	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็ม	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
1.3.5	ถังตกไขมันได้จึงคิถังล้างาน	12.00	ชุด	4,500.00	54,000.00	300.00	3,600.00	57,600.00	
1.3.6	Floor Drain 2 นิ้ว ระเบียบง	55.00	ชุด	300.00	16,500.00	70.00	3,850.00	20,350.00	
1.3.7	ท่อระบายน้ำแบบ Pvc 4 นิ้ว ระเบียบงหน้า	160.00	ม.	149.00	23,840.00	100.00	16,000.00	39,840.00	
1.3.8	ถังเก็บน้ำโม่เบรลลาขนาด 2,000 ลิตร	5.00	ถัง	9,000.00	45,000.00	2,460.00	12,300.00	57,300.00	
1.3.9	ขาคิ่งเหล็กถึงกับน้ำ	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	360.00	1,800.00	7,800.00	
1.3.10	ฐาน ค.ส.ล. รองถังเก็บน้ำพร้อมเสาเข็ม	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
1.3.11	บิมน้ำอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 พ ติดตั้งชั้น 1 ลงน้ำขึ้น tank	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.3.12	บิมน้ำอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 พ ติดตั้งชั้นหลังคา จ่ายน้ำชั้น 2 และ 3	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.3.13	มิเตอร์น้ำแยกห้อง	11.00	ตัว	950.00	10,450.00	60.00	660.00	11,110.00	
1.3.14	งานเดินท่อน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำถึงถังเก็บน้ำ (ท่อ PVC/HPDE. ชั้น 13.5	50.00	เมตร	40.00	2,000.00	30.00	1,500.00	3,500.00	ราคารวมอุปกรณ์ติดตั้งท่อ
1.3.15	ประตุน้ำทองเหลือง	22.00	ตัว	232.00	5,104.00	60.00	1,320.00	6,424.00	
					426,482.00				
							94,118.20	520,600.20	

รวมงานตามข้อ 1.3

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและราคากลางบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 36882561 ลง.22 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1.4.1	หมวดงานไฟฟ้าและดวงโคม								
1.4.1.1	ดวงโคม Downlight LED สีฟ้าเพดาน 4 นิ้ว 12 w	12.00	ชุด	259.00	3,108.00	115.00	1,380.00	4,488.00	
1.4.1.2	ดวงโคม Downlight LED ติดลอย 4 นิ้ว 12 w	51.00	ชุด	388.00	19,788.00	115.00	5,865.00	25,653.00	
1.4.1.3	โคมไฟ LED ชนิดกลม ติดเพดาน หลอด 16 W	50.00	ชุด	499.00	24,950.00	115.00	5,750.00	30,700.00	
1.4.1.4	โคมไฟทึบ	2.00	ชุด	575.00	1,150.00	115.00	230.00	1,380.00	
1.4.1.5	โคมไฟหลอด LED T8 - 16w หลอดแก้ว 120 ซม. พร้อมกล่องครอบ	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	115.00	230.00	1,430.00	
1.4.1.6	สาย THW 1 x 1.5 sqmm.	1,553.00	ม.	5.37	8,339.61	5.00	7,765.00	16,104.61	
1.4.1.7	สาย THW 1 x 2.5 sqmm.	3,759.00	ม.	7.89	29,658.51	7.00	26,313.00	55,971.51	
1.4.1.8	สาย THW 1 x 10 sqmm.	180.00	ม.	12.12	2,181.60	16.00	2,880.00	5,061.60	
1.4.1.9	สาย THW 1 x 16 sqmm.	266.00	ม.	45.90	12,209.40	20.00	5,320.00	17,529.40	
1.4.1.10	รางวางยंत्र 100W x 50H mm.	80.00	ม.	100.00	8,000.00	35.00	2,800.00	10,800.00	
1.4.1.11	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	6,038.91	6,038.91	1,811.67	1,811.67	7,850.59	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยของงานจ้างของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3688/2561 ลง 22 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.1.12	Single Switch 1 Gang	40.00	ชุด	75.00	3,000.00	80.00	3,200.00	6,200.00	
1.4.1.13	Single Switch 2 Gang	22.00	ชุด	100.00	2,200.00	90.00	1,980.00	4,180.00	
1.4.1.14	Single Switch 3 Gang	6.00	ชุด	125.00	750.00	100.00	600.00	1,350.00	
1.4.1.15	Duplex Receptacle 2P+C	79.00	ชุด	175.00	13,825.00	90.00	7,110.00	20,935.00	
1.4.1.16	Duplex Receptacle 2P+C (WP)	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	115.00	1,495.00	4,745.00	
1.4.1.17	Two Way Switch	5.00	ชุด	95.00	475.00	85.00	425.00	900.00	
1.4.1.18	ท่อร้อยสายไฟ	212.00	ชุด	200.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
1.4.1.19	ตู้ MDB (Main CB 160A And Branch CB 100Ax8 Sets+Wiring)	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	2,400.00	2,400.00	50,400.00	
1.4.1.20	Load Center 18 CKT (Main 100A Branch CB 1P 50Ax4Ea,CB 1P 20Ax3Ea)	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	650.00	1,950.00	37,950.00	
1.4.1.21	Consumer unit 6CKT (Main 50A)	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	500.00	5,500.00	44,000.00	
1.4.1.22	เซมิคอนดักเตอร์ 1P,16A,20A	44.00	ตัว	120.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
1.4.1.23	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 (45) A.	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	400.00	4,400.00	31,900.00	
1.4.1.24	ตู้ไฟมิเตอร์	3.00	ใบ	8,000.00	24,000.00	650.00	1,950.00	25,950.00	
รวมงานตามข้อ 1.4.1					361,804.03		91,354.67	453,158.71	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและประเมินราคาแบบบัญชีรายการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค พร้อมงานภายนอก ค่าจ้างวิศวกรผู้ชำนาญที่ 36882561 ลง 22 พ.ย. 61

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชการพัสดุ

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.4.2	งานเดินสายเมนและอุปกรณ์จากมาตรวัดไฟฟ้ามายังตู้ MDB							
1.4.2.1	สาย NY 1C-70 sqmm.	150.00	ม.	212.00	31,800.00	65.00	9,750.00	41,550.00
1.4.2.2	สาย THW 1C 16 sqmm.	50.00	ม.	45.90	2,295.00	20.00	1,000.00	3,295.00
1.4.2.3	ท่อ HDPE 3 นิ้ว	50.00	ม.	144.00	7,200.00	27.00	1,350.00	8,550.00
1.4.2.5	หัวงูท่อ Dia 3"	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00
1.4.2.8	Accessories And Hanger support	1.00	งาน	4,159.50	4,159.50	1,247.85	1,247.85	5,407.35
	รวมงานตามข้อ 1.4.2				45,754.50		13,447.85	59,202.35
1.4.3	งานระบบสื่อสาร							
1.4.3.1	TV out let	21.00	ชุด	200.00	4,200.00	90.00	1,890.00	6,090.00
1.4.3.2	ระบบงานตามที่ยื่นรับสัญญาพื้นที่	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00
1.4.3.3	กล่องรับสัญญาณทีวี	11.00	กล่อง	900.00	9,900.00			9,900.00
1.4.3.4	เคเบิล PVC ร้อยสายสัญญาณทีวี	21.00	ชุด	250.00	5,250.00	60.00	1,260.00	6,510.00
	รวมงานตามข้อ 1.4.3				26,350.00		4,550.00	30,900.00
	รวมงานตามข้อ 1.4				433,908.53		109,352.52	543,261.06

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 คู่มือ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานอธิบดีพื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

แบบเลขที่ มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 คู่มือ พร้อมงานนอกเขต ค่าจ้างผู้ช่วยช่างที่ 3688291 ๑๖.๒๒ พ.ช. 61

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1.5.1	ป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่ (บ้านพักธนารักษ์)	13.00	ตัว	2,000.00	26,000.00	70.00	910.00	26,910.00	
1.5.2	ป้ายตัวอักษรขนาดเล็ก (ระนอง)	5.00	ตัว	1,000.00	5,000.00	70.00	350.00	5,350.00	
1.5.3	ไฟส่องป้ายตัวอักษรพร้อมเบรคเบอร์คิวชม 1 จุด	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	150.00	300.00	4,300.00	
1.5.4	เติมข้อดีน้ำยาก็จัดโลกาใช้พื้นดิน	280.00	ตร.ม.	120.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
1.5.5	ตั้งเคมต์บเพลิง ซิมมีเอ็เอ ขนาด 4 กก.	9.00	ถัง	800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
1.5.6	ไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งตัวรับเดียวมีสายดินใช้จำนวน 2 ชม.	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
1.5.7	ระบบสายล่อฟ้า	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.5.8	รีอทางฟ้าดินนอกแล้วนำกลับมาใหม่ก่อสร้างอาคารเสร็จ	40.00	ตร.ม.	-	-	100.00	4,000.00	4,000.00	
รวมงานตามข้อ 1.5					86,300.00		5,560.00	91,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 คูนิค พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานรักษาสันติสุขพื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานรักษาสันติสุขพื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานรักษาสันติสุขพื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 คูนิค พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3688/2561 ลง 22 ธ.ค. 61

เมื่อวันที่ 21

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ มาตรการสนับสนุนพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชการพัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานระบบสาธารณูปโภคภายนอก อื่นๆ								
1.6.1	ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA และมีเตาซีพีไฟฟ้า ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สามารถไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามประมาณการเบื้องต้น	1.00	งาน	254,248.00	254,248.00	-	-	254,248.00	
1.6.2	ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา รายละเอียดตามประมาณการของกรมประปา ส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี	1.00	งาน	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
				รวม	257,848.00			257,848.00	

Handwritten signature and initials.

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3668/2561 ลง.22 พ.ย. 61

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
แบบเลขที่	มาตรฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานอาคาร				
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	733,338.00	51,333.66	784,671.66	
3	กลุ่มงานฝังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			784,671.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			784,670.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายผดนิษฐ์ สุวรรณประทีป)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นุชอุเทน เขยเป็นสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ

ในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิบัติตามหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ. 4

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ มาตราฐานสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ/บริษัทรับราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค พร้อมงานนอก ค่าสั่งงานครุภัณฑ์ ปี 3662561 ลง 22 พ.ย. 61

เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 21

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
	กลุ่มงานที่ 2								
	งานครุภัณฑ์								
1.1	เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต	12	ชุด	7,950.00	95,400.00	-	-	95,400.00	สีเบรคา
1.2	ที่นอนพองน้ำอัด+ยาง PE 2ด้าน หุ่นหนังเทียม หน้า 8 นิ้ว ขนาด 1.90 x 2.10 ม. พร้อมชุดเครื่องนอน (หมอน 2 มอนข้าง 2 ปลอกหมอน 4 ผ้าปูเตียง 1 ผืน)	12	ชุด	5,550.00	66,600.00			66,600.00	สีเบรคา
1.3	ตู้เสื้อผ้าแบบ 3 บานเปิด ขนาด 1.35 x 0.60 ม.	12	ตู้	9,000.00	108,000.00			108,000.00	สีเบรคา
1.4	โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาด 0.60 x 0.40 ม.	12	ตัว	3,500.00	42,000.00			42,000.00	สีเบรคา
1.5	ชั้นวางทีวี ขนาด 1.20 x 0.45 ม.	12	ตัว	3,990.00	47,880.00			47,880.00	สีเบรคา
1.6	รังล้างจานสเตเลส หรืออลูมิเนียมยอกครบชุด	12	ชุด	4,500.00	54,000.00			54,000.00	สีเบรคา
2	ผ้าปูม่าน								
2.1	ผ้าปูม่านผ้า สำหรับติดตั้งกับหน้าต่าง น1	6	ชุด	1,380.00	8,280.00			8,280.00	สีเบรคา
2.2	ผ้าปูม่านผ้า สำหรับติดตั้งกับประตู ป2	23	ชุด	1,886.00	43,378.00			43,378.00	สีเบรคา
2.3	ผ้าปูม่านผ้า สำหรับติดตั้งกับหน้าต่าง น3	6	ชุด	1,739.00	10,434.00			10,434.00	สีเบรคา
2.4	ผ้าปูม่านผ้า สำหรับติดตั้งกับประตู ป3	9	ชุด	5,040.00	45,360.00			45,360.00	สีเบรคา
2.5	ผ้าปูม่านผ้า สำหรับติดตั้งกับหน้าต่าง น4	1	ชุด	800.00	800.00			800.00	สีเบรคา
3	เครื่องปรับอากาศ								
3.1	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU.	10	ชุด	15,887.00	158,870.00			158,870.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3.2	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU.	2	ชุด	26,168.00	52,336.00			52,336.00	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์			793,338.00	793,338.00			793,338.00	

600 & 